

Calentador de agua Gorenje GBU 150

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Instalacin: universal (suspendido)

Volumen del depsito: 150 l

Forma de caso: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220 V (monofsico)

Consumo de energa: 2000W

Temperatura mxima del agua: 75 °C

Revestimiento del depsito: esmalte

Abastecimiento de agua: bajo presin

Tiempo de calentamiento: 345 min / a 65°C /

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 2

Tipo de elemento calefactor: Calentador "seco"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: Proteccin contra sobret temperatura Proteccin contra heladas Proteccin contra sobrecalentamiento presin

General

Controles: Mecnicos

Controles: Frontal

Conexiones de tubera: depende de la instalacin

Dimensiones (HxWxD): 131x50x50 cm / Peso - 49 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del agua calentador: Uno o ms puntos de recogida de agua
Montaje en pared vertical Nmero medio de personas: 6-8 Conexin de agua: G 1/2 Presin de trabajo, bar: 6 Luz de advertencia del elemento calefactor Termmetro Uno o ms puntos de recogida de agua
Montaje en pared vertical Nmero medio de personas: 6-8 Conexin de agua: G 1/2 Presin de trabajo, bar: 6 Luz de advertencia del elemento calefactor Termmetro Uno o ms puntos de recogida de agua
Montaje en pared vertical Nmero medio de personas: 6-8 Conexin de agua: G 1/2 Presin de trabajo, bar: 6 Luz de advertencia del elemento calefactor Termmetro